

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.330	km km	0.330	
				RAZEM	0.330
2	Kalkulacja własna. kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0205-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 825.0	m ³ m ³	825.000	
				RAZEM	825.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1650.0	m ² m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 1650.0	m ² m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1650.0	m ² m ²	1650.000	
				RAZEM	1650.000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 42.90	m ³ m ³	42.900	
				RAZEM	42.900
8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 660.0	m m	660.000	
				RAZEM	660.000
9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1320.0	m ² m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1320.0	m ² m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
11	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1320.0	m ² m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1320.0	m ² m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
13	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1320.0	m ² m ²	1320.000	
				RAZEM	1320.000
14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 5.0	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 660.0	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000
17	KNR 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 660.0	m ² m ²	660.000	
				RAZEM	660.000