

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.500	km km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	Kalkulacja własna. kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 1.0	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 750.0	m ² m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
4	KNR 2-01 0211-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km 112.5	m ³ m ³	112.500	
				RAZEM	112.500
5	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km - rozebranie nasypu. 562.0	m ³ m ³	562.000	
				RAZEM	562.000
6	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km 875.0	m ³ m ³	875.000	
				RAZEM	875.000
7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2500	m ² m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
8	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 2500.0	m ² m ²	2500.000	
				RAZEM	2500.000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 65.0	m ³ m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1000.0	m m	1000.000	
				RAZEM	1000.000
11	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 2000.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 2000.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2000.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
14	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2000.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
15	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 2000.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
16	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 2000.0	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
17	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 7.0	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000