

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.810	km km	 0.810	
				RAZEM	0.810
2	Kalkulacja własna. kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu na czas prowadzenia robót. 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 5 km 2430.0	m ³ m ³	 2430.000	
				RAZEM	2430.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4860.0	m ² m ²	 4860.000	
				RAZEM	4860.000
5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analgia - stabilizcja o Rm= 2,5 MPa, dowożona. 4860.0	m ² m ²	 4860.000	
				RAZEM	4860.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 15 cm 4860.0	m ² m ²	 4860.000	
				RAZEM	4860.000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm 4698.0	m ² m ²	 4698.000	
				RAZEM	4698.000
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4698.0	m ² m ²	 4698.000	
				RAZEM	4698.000
9	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią- żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 4374.0	m ² m ²	 4374.000	
				RAZEM	4374.000
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4374.0	m ² m ²	 4374.000	
				RAZEM	4374.000
11	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 4050.0	m ² m ²	 4050.000	
				RAZEM	4050.000
12	KNR 2-01 0223-05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wy- konywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III o ob- jęt.ponad 1.50 do 3.00 m ³ /m 1215.0	m ³ m ³	 1215.000	
				RAZEM	1215.000
13	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 10 cm 810.0	m ² m ²	 810.000	
				RAZEM	810.000