

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja pionowa ścian wraz z rozbiórkami i nawierzchniami			
1	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0803-07	(16+21+15)*1.5	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
2	KNNR-W 3	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. III	m ³		
d.1	0106-02	(16+21+15)*1.5	m ³	78.000	
				RAZEM	78.000
3	KNR 4-01	Dwuwarstw.izolacje pionowe murów dysperbitem z wyprawą z zaprawy cement.z dod.środka wodoszczel.	m ²		
d.1	0603-05	(16+21+15)*1.5	m ²	78.000	
				RAZEM	78.000
4	KNR 4-01	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
d.1	0105-02	(16+21+15)*1.5	m ³	78.000	
				RAZEM	78.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA:j z zachowaniem spadku od budynku do istniejącej nawierzchni	m ²		
d.1	0511-02	15% nowj kostki	m ²	78.000	
	analogia	(16+21+15)*1.5			
				RAZEM	78.000
2		Wymiana rur kanalizacji deszczowej			
6	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
d.2	0229-02	26.10	m	26.100	
				RAZEM	26.100
7	KNR 4-02	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	msc.		
d.2	0210-04	8	msc.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.2	0408-03	26.10	m	26.100	
				RAZEM	26.100
9	KNR-W 2-18	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt.		
d.2	0421-03	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR-W 2-15	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.2	0222-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
11	kalk. własna	Wykonanie odwodnienia liniowego wraz z syfonem i wpięciem	szt.		
d.2		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
3		Montaż urządzeń			
12	kalk. własna	Montaż urządzenia do osuszania mikrofalami	szt.		
d.3		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000