

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacja pionowa ścian wraz z rozbiórkami i nawierzchniami			
1	KNNR 6	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0803-07	(80.97)*1.5	m ²	121.455	
				RAZEM	121.455
2	KNNR-W 3	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. III	m ³		
d.1	0106-02	poz. 1	m ³	121.455	
				RAZEM	121.455
3	KNR 4-01	Dwuwarstw.izolacje pionowe murów dysperbitem z wyprawą z zaprawy cement.z	m ²		
d.1	0603-05	dod.środka wodoszczel. poz. 1	m ²	121.455	
				RAZEM	121.455
4	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
d.1	0105-02	poz. 1	m ³	121.455	
				RAZEM	121.455
5	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA: j z zachowaniem spadku od budynku do istniejącej nawierzchni	m ²		
d.1	0511-02	15% nowj kostki poz. 1	m ²	121.455	
				RAZEM	121.455
2		Montaż urządzeń			
6		Montaż urządzenia do osuszania mikrofalami	szt.		
d.2	kalk. własna	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Taras			
7	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.3	0815-06	3.5*8.1+30*3	m ²	118.350	
				RAZEM	118.350
8	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0106-01	118.35	m ²	118.350	
				RAZEM	118.350
9	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową w tym tylko nowe płytki na powierzchni 28,35 m2	m ²		
d.3	0502-02	118.35	m ²	118.350	
				RAZEM	118.350